

BETON DRAGON

El beton-dragon-II está especialmente diseñado para los requisitos cuando se procesa mortero de pulverización en seco premezclado con una granularidad de hasta 4 mm y hormigón de pulverización en seco con una granularidad de 4 - 8 mm. Esto lo hace ideal para edificios nuevos y para reparar proyectos de ingeniería estructural, desde construcción de edificios e ingeniería civil hasta túneles.

DATOS TECNICOS	BETON DRAGON
MAX. PREASSURE OPERATIVO	6 bar
VOLUMEN DE ENTREGA	1 - 4.8 m ³ / min
DISTANCIA DE ENTREGA	hasta 100 m
PESO	5.000 kg (incluido silo)
DIMENSIONES	depende del silo
SILO DE CONEXIÓN	DN250
PESO	aprox. 400 kg
UNIDAD DE MANEJO	3 kW, 400 V, 3ph
CONEXIÓN ELECTRICA	400 V 50 Hz 3 ph
CABLE DE CONEXIÓN	5 x 4 mm ²
FUSIBLE	25 A
CONEXIÓN DE MANGUERAS DE ENTREGA	DN50 / DN38